

Data zlecenia 14.04.2015r

Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
41-800 ZABRZE, ul. Wolności 215

ogłasza

**PRZETARG NIEOGRANICZONY** (na podstawie „Regulaminu przetargowego ZPWİK Sp. z o.o.” z dnia 16 lutego 2010r) na wykonanie robót dla zadania pn.: „**Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Kasprowicza – osiedle domów jednorodzinnych w Zabrze**”.

**Zakres zadania obejmuje budowę:**

- **wodociąg** z rur PE-100, SDR 11, PN 16, Ø 160/14,6mm, Ø 90/8,2mm i Ø 40/3,7mm, o długości około:
  - Ø 160/14,6mm (rurociąg główny) 507,00 m,
  - Ø 90/8,2mm (podłączenia do 8 szt. hydrantów) 8,00 m,
  - Ø 40/3,7mm (podłączenia do granicy 39 działek, dla 42 domów) 181,00 m.
- **kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej** z rur prod. Wavin PVC – U “lite” SDR34 SN8 klasy S z wydłużonym kielichem.  
Długość kanalizacji grawitacyjnej wraz z żelbetowymi studniami rewizyjnymi i studniami inspekcyjnymi, tworzywowymi, wynosi:
  - Ø 200/9,2 mm 503,00 m,
  - Ø 160/4,7 mm (podłączenia z 39 działek, dla 42 domów) 181,00 m,
  - studnie żelbetowe Ø 1200mm – rewizyjne (ST) 13 szt,
  - studnie tworzywowe Ø 425mm – inspekcyjne (S) 17 szt,
  - studnie tworzywowe Ø 315mm – inspekcyjne na działkach (SN) 42 szt,
- **rurociągu tłoczego od pompowni do studni rozprężnej** z rur PE-100, SDR 17, PN 10, Ø 90/5,4mm, o długości około 136,35 m,
  - rura ochronna Ø 200/5,9mm z PVC, SDR34, SN8 14,00 m
  - studnia rozprężna żelbetowa z kręgów Ø 1200mm 1 szt,
- **kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej** z rur prod. Wavin PVC – U “lite” SDR34 SN8 klasy S z wydłużonym kielichem.  
Długość kanalizacji grawitacyjnej wraz z żelbetowymi studniami rewizyjnymi i studnią rozprężną wynosi około:
  - Ø 200/9,2 mm 52,60 m,
  - Ø 315/9,2 mm (rura ochronna) 10,00 m,
  - studnia żelbetowa Ø1200mm – rewizyjna 2 szt,
  - studnia żelbetowa Ø1200mm – kaskadowe 2 szt,
  - studnia żelbetowa Ø1200mm – rozprężna 1 szt,
- **pompowni o średnicy 1,5m, głębokości 8,25m z polimerobetonu - 1 szt** wyposażonej w dwie pompy firmy Grundfos typu SEV.65.65.22.2.50 D,

w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez **Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne PRORYT** ul. Prusa 56, 41-400 Mysłowice.

Zadanie należy zrealizować w terminie: **do dnia 31.07.2015r.**

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: **minimum 3 lata od daty odbioru końcowego zadania.**

Kryterium oceny ofert: **cena ofertowa - 100 %.**

**Wadium: 50. 000,00 zł** (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w **siedzibie ZPWİK Sp. z o.o. w Dziale Infrastruktury Technicznej Wod. - Kan, pokój nr 1.**

Oferty należy składać w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane w niżej podany sposób: **Oferta do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Kasprowicza - osiedle domów jednorodzinnych w Zabrze”.**

Poza opisem podanym powyżej, na obu kopertach winna znaleźć się **nazwa i adres Wykonawcy.**

Oferty winny znaleźć się w siedzibie Zamawiającego, **do dnia 30.04.2015r do godz. 9<sup>00</sup> w Dziale Inwestycji i Remontów, pokój nr 24.**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2015r o godz. 10<sup>00</sup> w pokoju nr 25** (w siedzibie Zamawiającego).


W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd ZPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.


Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

**mgr inż. Dominik Mazur - Kierownik Wydziału Sieci Wod. - Kan. tel. 32 2755 209,**

**mgr inż. Agnieszka Wolska-Świerkot - Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej Wod. - Kan. tel. 32 2755 260.**



**Związek Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**



**mgr inż. Piotr Niemiec**  
**Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny**